

г. Москва  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМETA № 1**

(локальный сметный расчет)

**на ремонт цоколя.**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЗ

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 2016

--

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициент зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	Всего затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего, чел.-час	Стоимость единицы с начислениями, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	
<b>Раздел 1. Ремонтные работы</b>											
1	6.63-7-2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ОТЛИВОВ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ	100 М2	0,704	5951,11						
		ЗП			5951,11		1,047	17,04	74 745,82		
		ЭМ					1,047				
		в т.ч. ЗПМ					1,047	17,04			
		МР									
		НР от ОЗП	%	72					53 816,99		
		СП от ОЗП	%	44					32 888,16		
		НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167					-		
		ЗТР	чел.час	532,3			1,047				392,35
		<b>Всего по позиции</b>							<b>161 450,97</b>		<b>229333,76</b>
2	6.63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛИТКИ	100 М2	0,2	781,64						
		ЗП			781,64		1,047	17,04	2 789,03		
		ЭМ					1,047				
		в т.ч. ЗПМ					1,047	17,04			
		МР									
		НР от ОЗП	%	72					2 008,10		
		СП от ОЗП	%	44					1 227,17		
		НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167					-		
		ЗТР	чел.час	74,3			1,047				15,56
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 024,30</b>		<b>30121,5</b>
3	6.61-26-1	ОТБИВКА УЧАСТКОВ СЛАБОГО РАСТВОРА	100 М2	0,65	587,65						
		ЗП			587,65		1,047	17,04	6 814,73		
		ЭМ					1,047				
		в т.ч. ЗПМ					1,047	17,04			
		МР									
		НР от ОЗП	%	72					4 906,61		
		СП от ОЗП	%	44					2 998,48		
		НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167					-		
		ЗТР	чел.час	57,5			1,047				39,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 719,82</b>		<b>22645,88</b>
4	6.69-5-5	ОТБИВКА МАЯКОВ СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	0,342	718,92						
		ЗП			298,26		1,047	17,04	1 819,86		
		ЭМ			420,66		1,047	8,7	1 310,46		
		в т.ч. ЗПМ			(121,86)		1,047	17,04	(743,54)		
		МР					1,002				
		НР от ОЗП	%	77					1 401,29		
		СП от ОЗП	%	44					800,74		
		НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167					1 241,71		
		ЗТР	чел.час	24,19			1,047				8,66
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 574,06</b>		<b>19222,4</b>
5	3.13-8-1	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М2	0,65	124,93						
		ЗП			103,58		1,047	17,04	1 201,17		
		ЭМ			12,75		1,047	4,89	42,43		
		в т.ч. ЗПМ			(1,23)		1,047	17,04	(14,26)		
		МР			8,6			5,37	30,02		
Н, За м	1.1-1-2854	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"	КГ	5,2	28,98			1,75	263,72		
		НР от ОЗП	%	85					1 020,99		
		СП от ОЗП	%	44					528,51		
		НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167					23,81		
		ЗТР	чел.час	7,42			1,047				5,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 110,65</b>		<b>4785,62</b>

6	3.15-135-1	ЗАПОЛНЕНИЕ РАСТВОРОМ ВЫРУБЛЕННЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 ММ	100 М2	0,65	1943,39								
		ЗП										1176	
		ЭМ							1,025	17,04		13 351,01	
		в т.ч. ЗПМ							1,025	17,04		1 580,79	
		МР								5,2		(367,04)	
												318,02	1 074,91
Н, За м	1.1-1-1330	ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 500	Т	1,0335	351,13					11,75		4 263,99	
		НР от ОЗП	%	85								11 348,36	
		СП от ОЗП	%	44								5 874,44	
		НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167								612,96	
		ЗТР	чел.час	100					1,025				66,63
		<b>Всего по позиции</b>										<b>38 106,46</b>	<b>58625,32</b>
7	3.15-135-3	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К ПОЗ.15-135-1	100 М2	0,65	402,09								
		ЗП										160,58	3
		ЭМ							1,025	17,04		5 469,15	
		в т.ч. ЗПМ							1,025	6,89		1 297,54	
		МР								17,04		(8,94)	3
										5,2		147,29	3
												1 493,52	
Н, За м	1.1-1-1330	ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 500	Т	1,56	351,13					11,75		6 436,21	
		НР от ОЗП	%	85								4 648,78	
		СП от ОЗП	%	44								2 406,43	
		НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167								508,48	
		ЗТР	чел.час	14					1,025				27,98
		<b>Всего по позиции</b>										<b>22 260,11</b>	<b>34246,32</b>
8	3.15-24-3	ОБЛИЦОВКА ОТЛИВОВ ГРАНИТНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1М2 ДО 10 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМЕЮЩЕГОСЯ ГРАНИТА)	100 М2	0,054	33298,4								
		ЗП										29330	1,047
		ЭМ							1,047	17,04		28 256,70	
		в т.ч. ЗПМ							1,047	4,8		549,67	
		МР								17,04		(66,67)	1,047
		НР от ОЗП	%	85					1,003	5,7		599,86	
		СП от ОЗП	%	44								24 018,20	
		НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167								12 432,95	
		ЗТР	чел.час	2101					1,047			111,34	
		<b>Всего по позиции</b>										<b>65 968,72</b>	<b>1221642,96</b>
9	3.15-1-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 БОЛЕЕ 6 (ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА ГРАНИТА)	100 М2	0,65	35341,3								
		ЗП										31289,9	1,047
		ЭМ							1,047	17,04		362 855,35	
		в т.ч. ЗПМ							1,047	5,01		310,44	
		МР								17,04		(141,13)	1,047
		НР от ОЗП	%	85					1,003	5,7		14 717,26	
		СП от ОЗП	%	44									
		НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167									
		ЗТР	чел.час	2182					1,047				1484,96
		<b>Всего по позиции</b>										<b>881 544,15</b>	<b>1356221,77</b>
10	3.15-11-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДНЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛИТКАМИ	100 М2	0,2	3969,12								
		ЗП										2960,55	1,047
		ЭМ							1,047	17,04		10 563,76	
		в т.ч. ЗПМ							1,047	8,95		65,58	
		МР								17,04		(29,51)	1,047
		НР от ОЗП	%	85					1,003	5,99		1 169,85	
		СП от ОЗП	%	44								8 979,20	
		НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167								4 648,05	
		ЗТР	чел.час	255					1,047			49,28	
		<b>Всего по позиции</b>										<b>25 475,72</b>	<b>127378,6</b>
11	3.15-152-1	ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИСКУССТВЕННЫМИ КАМНЯМИ	100 М2	0,2	10526,9								
		ЗП										6593,83	1,047
		ЭМ							1,047	17,04		23 527,95	
		в т.ч. ЗПМ							1,047	5,1		335,56	
		МР								17,04		(136,95)	1,047
		НР от ОЗП	%	85					1,003	5,21		3 782,20	
		СП от ОЗП	%	44									
		НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167									
		ЗТР	чел.час	255					1,047				53,4
		<b>Всего по позиции</b>										<b>25 475,72</b>	<b>127378,6</b>
Н, За м	1.7-3-25	СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ, ДИАМЕТР 12 ММ, ДЛИНА 550 ММ	ШТ.	5	290,18				1,003	2,02		2 939,61	
Н, За м	1.3-2-18	СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ	Т		438,37				1,003	6,36		-	

	НР от ОЗП	%	85					19 998,76	
	СП от ОЗП	%	44					10 352,30	
	НР и СП от ЗПМ (98 и 69%)	%	167					228,71	
	ЗТР	чел.час	572,73			1,047			119,93
	<b>Всего по позиции</b>							<b>61 165,09</b>	<b>305825,45</b>
	<b>Итого по разделу 1 Ремонтные работы</b>							<b>1 286 400,05</b>	
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							609 000,16	
	Накладные расходы							442 341,84	
	Сметная прибыль							235 058,05	
	<b>Итого по смете:</b>								
	Итого Поз. 1-11							1 286 400,05	
	Справочно, в текущих ценах:								
	Материалы							72 113,16	
	Машины и механизмы							5 492,47	
	ФОТ							533 198,11	
	Накладные расходы							442 341,84	
	Сметная прибыль							235 058,05	
	Временные здания и сооружения 1%							12 864,00	
	<b>Итого</b>							<b>1 299 264,05</b>	
	Непредвиденные затраты 2%							25 985,28	
	<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>1 325 249,33</b>	
	НДС 18%							238 544,88	
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1 563 794,21</b>	

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_